




OBČINA ŽALEC

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
☎ 03/7136 465 ☎ 03/7136 464



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Štev.: 352-05-0010/2013

Datum: 19.3.2013

OBČINA ŽALEC

Občinski svet

Ul. Savinjske čete 5

3310 Žalec

Zadeva: Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta Občine Žalec na podlagi sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2)

Občina Žalec je kot naročnik v postopku oddaje javnega naročila CELOSTNO UREJANJE ODVODNJAVANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPRADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE; PROJEKT ŽALEC: Dokončanje nadgradnje čistilne naprave Kasaze sklenila pogodbo z izvajalcem ESOT d.o.o. Celje.

Vrednost osnovne pogodbe znaša 1.276.016,59 EUR (brez DDV).

Tekom izvajanja del se je pojavila potreba po dodatnih nujnih nepredvidenih delih. Za izvedbo projekta Celostno urejanje odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje, je bilo izvedeno javno naročilo za PROJEKT ŽALEC: Dokončanje nadgradnje čistilne naprave Kasaze, s katerim je bil izbran izvajalec dokončanja izgradnje čistilne naprave Kasaze. Za dokončanje pogodbenih del je potrebno izvesti nujno potrebna nepredvidena gradbena, strojna in elektro dela.

Dela so naslednja:

Grablje (04)

- 1) Ugotavlja se, da prihaja do zmrzovanja na grabljah. Izvajalec je predlagal izvedbo zaščite glede dotočnega kanala do grabelj, projektant je potrdil predlagano tehnično izvedbo. Izvede se trodelna zaščita iz izoliranih plošč na kolesih, ki omogoča odpiranje posameznih segmentov.

Aeracijski bazen 1 (07)


- 2) Med čiščenjem aeracijskega bazena 1 so se ugotovile horizontalne razpoke betonskega oboda, iz katerih je izteka voda. Potrebna je sanacija razpok.
- 3) Med pregledom delovanja membranskih prezračevalcev je bilo ugotovljeno, da jih nekaj ne deluje, zato je potrebno dobaviti in montirati nove.
- 4) V aeracijskem bazenu je za zapiranje ventila potrebno prestopiti cevovod in ograjo, zato je možen padec v globino. Za zagotavljanja ustrezne varnosti pri vzdrževanju je potrebno nujno dograditi podest.

—
SM



OBČINA ŽALEC

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
☎ 03/7136 465 ☎ 03/7136 464



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Merilnik pretoka in povzorčevalnik (12)

5) V času poplave so bile črpalke z vgrajenim frekvenčnim regulatorjem zalite z vodo. S strani pooblaščenega serviserja je bilo ugotovljeno, da jih je potrebno sanirati: demontirati, razstaviti, zamenjati ležaje in tesnila. Frekvenčni regulator je bil uničen in je potrebno dobaviti novega.

Objekt obdelave blata (13)

6) V prostoru plinomotorja ni izveden in s popisi ni bil predviden odvod zraka od ventilatorja v plinomotorju in odvod dimnih plinov vendar je nujno potreben.

7) Zaradi varnosti je potrebno urediti signalizacijo delovanja kaloriferjev na krmilnik za pravilno regulacijo ogrevanja v objektu obdelave blata. Predviden strošek ureditve signalizacije delovanja kaloriferjev:

8) Cevovod za tehnološko vodo pušča pod nivojem zemlje. Potrebna je sanacija.

9) Izdelava cevovoda d 25 mm z signalnimi in napajalnimi kabli v skupni dolžini 185 m za povezavo postaje z FeCl₃ in aeracije 2 (objekt 8.1). V prvi fazi ni bil izveden cevovod za doziranje FeCl₃ v aeracijo 2, ki je nujno potreben v primeru okvar oziroma remontov v aeraciji 1.

Gnilišče (14)

10) V gnilišču je potrebno izvesti dodatne podpore cevovodov, ki manjkajo.

11) Ob podrobnem pregledu je bilo ugotovljeno, da nekateri cevovodi niso bili izolirani v skladu z zahtevami projekta in pravili stroke (izolacija ni bila izvedena).

Fekalna postaja (19)

12) Črpalka v fekalni postaji naj bi se montirala na obstoječa vodila, ki pa niso ustrezna, zato jih je potrebno zamenjati.

Upravni objekt(20)

13) Digestorij v laboratoriju je vgrajen ventilator, ki je trifazni. Trifaznega priključka v laboratoriju ni, zato ga je potrebno izvesti.

14) Pregled izvedenca za požarno varnost je pokazal, da varnostna razsvetljava ni izvedena v skladu z zakonski predpisi. Za odpravo napake je potrebno namestiti dodatne luči.

15) V upravni stavbi v prostoru: sejne sobi ni internetne povezave. Za odpravo napake je potrebno vgraditi brezžični Router.

ELEKTRO DELA

16) Ugotovljene so pomanjkljivosti predhodnega projekta glede ožičenja. Izveden je bil pregled s strani nadzornika za elektro dela, ki je potrdil, da je potrebno za odpravo napake izvesti dodatno ožičenje.


17) Za pravilno vzpostavitev in delovanje na sistemu za javljanje požara in vloma je potrebno odpraviti napake.

18) Pri pregledu DZO dokumentacije, ki jo je predal predhodni izvajalec, je bilo ugotovljeno, da nekatera dokazna dokumentacija manjka. Nekatera podjetja so v vmesnem času prenehala s poslovanjem in zato dokumentacije ni možno pridobiti.



OBČINA ŽALEC

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
☎ 03/7136 465 ☎ 03/7136 464



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

Vežano na to, je bila vključena neodvisna organizacija za certificiranje tehnične opreme, ki bo izvedla pregled vgrajene opreme in izdala potrdila o varni rabi in tehnični ustreznosti vgrajene opreme, kar so dokumenti, potrebni za uspešno izvedbo tehničnega pregleda. Podjetje, ki bo pregled izvedlo, BUREAU VERITAS, bo opravilo pregled in certificiranje opreme, obseg del pa zajema:

- a) Zapisnike o pregledu in preizkusu vse delovne opreme,
- b) Potrdila o pregledu in preizkusu vse delovne opreme,
- c) Certificiranje Ex elaborata,
- d) Certificiranje vgrajene Ex opreme,
- e) Pregled tlačne opreme (4 tlačne posode),
- f) Pregled jeklene konstrukcije (gnilišče),
- g) Potrdila o pregledu in preizkusu vseh tehnoloških sklopov,
- h) Zapisnike o hladnem in mokrem zagonu,
- i) Izjave o zanesljivosti in kvaliteti,
- j) Končna poročila in izjave o pregledu vgrajene opreme.
- k) Podpora tehničnega osebja v času izvajanja pregleda opreme, 200 ur, vodja projekta, odgovorni vodja posameznih del, QA vodja
- l) Potrebne dodatne meritve specifičnih parametrov (el. veličine, emajl, kemijske veličine, kvaliteta materialov, se izvede po dejanskih potrebi)
- m) Upravljanje posameznih naprav in moker zagon celotnega postrojenja
- n) Manipulativni stroški: sestanki, prevoz dokumentacije, dostava druge kopije kompletne dokumentacije, potni stroški...
- o) nekateri segmenti tehnične dokumentacije iz predhodnega projekta so še vedno v celoti v tujem jeziku, zato je potrebno urediti prevode v slovenski jezik, za opremo Klein, Noggerath, Stamo...cca. 175 strani
- p) izdelava tehničnih navodil za vzdrževanje vgrajene opreme iz predhodnega objekta: Hidmetal, črpalke..., 24 ur, QA vodja

- 19) Izdelava dokumentacije za gnilišča na podlagi zapisnika tehničnega pregleda vodne linije in pregleda odgovornega projektanta, ki zahteva
- elaborat vpliva jeklenega cilindra na AB venec na obodu
 - elaborat vpliva spremembe temeljenja s strani geomehanika


Ocenjena vrednost nujnih nepredvidenih del je našala 106.096,13 EUR oz. 8,31% vrednosti osnovne pogodbe.

Naročnik je za zgoraj navedena dela izvedel postopek s pogajanjem brez predhodne objave na podlagi 1. točke petega odstavka 29. člena ZJN-2 in izvajalcu ESOT d.o.o. Celje dne 13. 3.



OBČINA ŽALEC

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
☎ 03/7136 465 ☎ 03/7136 464



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj

2013 posredoval poziv za predložitev ponudbe. Odpiranje ponudbe je bilo dne 14. 3. 2013 in pogajanja s ponudnikom izvedena dne 14. 3. 2013.

Končna ponudbena vrednost po pogajanjih znaša 105.842,15. EUR (brez DDV) oz. 8,29% vrednosti osnovne pogodbe.


S sprejetjem novele Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013; ZJN-D) je v sedmem odstavku 29. člena ZJN-2 določena nova obveznost naročnika, da mora pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5% vrednosti prvotnega naročila. Skladno s pojasnili Ministrstva za finance, Direktorat za javno naročanje, z dne 13.3.2013, za nadzorni organ občine v tem primeru šteje občinski svet.

V posledici navedenega na vas naslavljamo predlog za izdajo soglasja za spremembo pogodbe CELOSTNO UREJANJE ODVODNJAVANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPRADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE; PROJEKT ŽALEC: Dokončanje nadgradnje čistilne naprave Kasaze. Vrednost aneksa k pogodbi znaša 105.842,15 € brez DDV, skupna vrednost te in predhodnih sprememb pa znaša 241.226,67 EUR (brez DDV) oz. 18,90% vrednosti prvotnega naročila.

Lep pozdrav!

Vodja projekta:

Stojan Praprotnik



Občina Žalec
Župan
Janko Kos

Priloga:

- predlog sklepa

Dostaviti s prilogo:

- člani občinskega sveta

PREDLOG

Na podlagi 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS št. 12/2013 – UPB5) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne _____ sprejel

SKLEP

Občinski svet daje soglasje k sklenitvi aneksa k pogodbi »CELOSTNO UREJANJE ODVODNJAVANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPRADNIH VODA IN VAROVANJE VODNIH VIROV NA POVODJU SAVINJE; PROJEKT ŽALEC: Dokončanje nadgradnje čistilne naprave Kasaze«, za dodatna dela v vrednosti 105.842,15 € brez DDV.

Številka: 352-05-0010/2013
Žalec,

ŽUPAN
Janko Kos



