Opor. št. 41, A-drog se rotira v simetralo kota vodnikov.

Demontaža obstoječega SN DV 20 kV

PREDVIDENA EKK 4× Ø160 mm

PS-PMO_S2
Izvod iz PS-RO (1x NAY2Y-J 4x70 mm²)
Zaščita kabla z zaščitno cevjo
1 x Ø 110 mm

EKJ 1 - ABK 1,6 x 1,6 x 1,8 m + 1 x 8D8

PORTAL TP ZAB.MINERVA

TP ZABUKOVICA MINERVA-TOVA 1000

Demontaža obstoječe TP Zabukovica Minerva

PS-PMO_S3
Izvod iz PS-RO (1x NAY2Y-J 4x70 mm²)
Zaščita kabla z zaščitno cevjo
1 x Ø 110 mm

PS-PMO_S4
Izvod iz PS-RO (1x NAY2Y-J 4x70 mm²)
Zaščita kabla z zaščitno cevjo
1 x Ø 110 mm

PREDVIDENA EKK (EKJ 1 - EKJ 2)
6× Ø160 mm

EKJ 2 - ABK 1,6 x 1,6 x 1,8 m + 1 x 8D8

PS-PMO_S5
Izvod iz PS-RO (1x NAY2Y-J 4x70 mm²)
Zaščita kabla z zaščitno cevjo
1 x Ø 110 mm

PREDVIDENA EKK (EKJ 2 - EKJ 3)
6× Ø160 mm

PS-PMO
Priključno merilna omarica javne razsvetljave (napajanje iz PS-RO)

PS-RO

PS-RO
Izvod iz TP (1x NAY2Y-J 4x240 mm²)

EKJ 3 - ABK 1,6 x 1,6 x 1,8 m + 1 x 8D8

PREDVIDENA EKK (EKJ 3 - EKJ 4)
3× Ø160 mm

PS-PMO_OO
Izvod iz TP (1x NAY2Y-J 4x150 mm²)
Zaščita kabla z zaščitno cevjo
1 x Ø 160 mm

EKJ 4 - ABK 1,6 x 1,6 x 1,8 m + 1 x 8D8

PS-PMO_S1
Izvod iz PS-RO (1x NAY2Y-J 4x70 mm²)
Zaščita kabla z zaščitno cevjo
1 x Ø 160 mm

PS-PMO_SO1
Izvod iz TP (1x NAY2Y-J 4x150 mm²)
Zaščita kabla z zaščitno cevjo
1 x Ø 160 mm

PREDVIDENA EKK (EKJ 4 - EKJ 5)
2× Ø160 mm

EKJ 5 - ABK 1,2 x 1,2 x 1,5 m + 1 x 8D8

Zaradi gradnje dovozne ceste se po potrebi izvede prestavitev obstoječe PMO.

Mehanska zaščita obstoječega NN kablovoda z zaščitno cevjo Ø 160 mm.

Legenda

- predviden NN kablovod 0,4 kV
- obstoječi NN kablovod 0,4 kV
- obstoječi NN nadzemni kabelski vod 0,4 kV
- obstoječi NN nadzemni goli vod 0,4 kV
- obstoječi SN daljnovod
- obstoječi SN daljnovod predviden za demontažo
- obstoječi SN daljnovod predviden za demontažo_predmet projekta št. 133/20 (TP Zabukovica kegljišče (nad.) in el. vodi)
- nova EE kabelska kanalizacija
- predvidena EE kabelska kanalizacija_predmet projekta št. 147/24 (TP Zabukovica Papež (nad.) in TP Zabukovica gasilski dom) in št. 133/20 (TP Zabukovica kegljišče (nad.) in el. vodi)

- obstoječa razdelilna omara
- obstoječa priključno merilna omara
- obstoječa transformatorska postaja
- predvidena razdelilna omara
- predvidena priključno merilna omara
- predviden AB kabelski jašek

k.o. 1003 - Zabukovica
k.o. 1020 - Pongrac

Legenda komunalnih vodov

- telekomunikacije
- vodovod
- predvidena fekalna kanalizacija (projekt tek. kanalizacije I. faza, projektant RCI, d.o.o.)

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Naziv gradnje:
Ureditev električnih vodov na območju OPPN Zabukovica, EUP ZA 1-2 in del ZA 1-1

Investitor:
GAEA SISTEMI, d.o.o., Pongrac 101, 3302 Petrovče

Vsebina/naslov risbe:
Situacija ureditve

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Pooblaščeni inženir:	mag. T. Sottar, u.d.i.e.	E-1511	
Izdelal:	N. Vrbovšek, d.i.e.		
Kontroliral:			

Merilo: 1:1000 | Datum: maj 2026

Vrsta načrta: Načrt s področja elektrotehnike

Vrsta projekta:	Št. načrta:	Risba št.:	St./od st.:
IDP	137/26-E	2	1/1

PREPOVEDANO JE NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA